

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oznakowanie poziome jezdni			
1	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		
d.1	0705-03	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²		
d.1	0705-06	950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
3	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
d.1	0705-07	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie parkingowe malowane mechanicznie	m ²		
d.1	0705-02	230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
5	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane	m ²		
d.1	0705-03 analogia	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²		
d.1	0705-06 analogia	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
d.1	0705-07 analogia	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
2		Oznakowanie pionowe			
8	kalkulacja	Remont znaków drogowych (naprawa zamocowań, prostowanie, oczyszczenie tarczy znaku)	szt.		
d.2	własna	140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0702-01	140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (tablice znaków i mocowania - materiał zamawiającego) o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
d.2	0703-02	140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
11	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (wymiana znaków)	szt.		
d.2	0703-03	230	szt.	230.000	
				RAZEM	230.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² (wymiana znaków - tablice i zamocowania - materiał zamawiającego)	szt.		
d.2	0703-01	230	szt.	230.000	
				RAZEM	230.000
13	kalkulacja	Regulacja znaków, prostowanie słupków	szt.		
d.2	własna	150	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
14	kalkulacja	Przeгляд oznakowania na terenie miasta i gminy (1 raz w miesiącu).	szt.		
d.2	własna	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000