
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia biurowego Straży Miejskiej
ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
INWESTOR : Gmina Olesno
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno ul. Pieloka 21
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-15

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 0; typ S,T. Do 15 elementów. - tylko R 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.83*1.50	m ² m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.80*2.30	m ² m ²	6.44	
				RAZEM	6.44
4	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozbranie paneli i płyt wiórowych (4.83*5.88)-(2.80*2.30)	m ² m ²	21.96	
				RAZEM	21.96
5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km (7.25*0.02)+(6.44*0.02)+(21.96*0.03)	m ³ m ³	0.93	
				RAZEM	0.93
6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe ocieplane 0.90*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
8	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych i podłóg o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (4.83*1.50)+(4.83*5.88)	m ² m ²	35.65	
				RAZEM	35.65
9	KNR AT-40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie 4.83*1.50	m ² m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
10	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm 4.83*1.50	m ² m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
11	KNR AT-40 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie 4.83*1.50	m ² m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
12	KNR K-04 0601-01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H 4.83*5.88	m ² m ²	28.40	
				RAZEM	28.40
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.83*5.88	m ² m ²	28.40	
				RAZEM	28.40
14	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 28.40	m ² m ²	28.40	
				RAZEM	28.40
15	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ((5.88+4.83)*2)-0.90	m m	20.52	
				RAZEM	20.52
16	KNR AT-40 0307-01	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie 4.83*1.50	m ² m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (5.88*4.83)+((5.88+4.83)*2*2.64)-7.25	m ² m ²	77.70	
				RAZEM	77.70