

**Książka przedmiarów**

<b>1. Łazienka na parterze - dla niepełnosprawnych</b>		
1	<i>KNR 4-01 0429-06-050</i> <i>Rozebranie elementów stropów - demontaż sufitu z paneli PCV</i> <i>krotność= 1,00</i>	9,39 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
2	<i>KNR 4-01 0819-15-050</i> <i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,76 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
3	<i>KNR 4-01 0701-02-050</i> <i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastrach</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,76 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
4	<i>KNR 4-01 0811-07-050</i> <i>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	9,39 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
5	<i>KNR 4-01 0348-02-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,20 m <sup>2</sup>
1. 0,3*2*2		1,20
6	<i>KNR 4-01 0346-01-020</i> <i>Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
7	<i>KNR 2-02 0126-05-040</i> <i>Ułożenie nadproży prefabrykowanych.</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,50 m
8	<i>KNR 4-02 0521-02-090</i> <i>Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
9	<i>KNR 2-15 0420-02-090</i> <i>Grzejnik kolumnowy aluminiowy - z demontażu</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
10	<i>KNR 4-02 0235-01-090</i> <i>Demontaż pisuaru</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
11	<i>KNR 4-02 0235-06-090</i> <i>Demontaż umywalki</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
12	<i>KNR 4-02 0235-08-090</i> <i>Demontaż ustępu z miską fajansową</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
13	<i>KNR 2-02 0803-03-050</i> <i>Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,76 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78
14	<i>KNR 2-02U 1134-0201-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,76 m <sup>2</sup>
1. (2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2		18,78

15	<i>KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	18,78 m <sup>2</sup>
1. $(2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2$		18,78
16	<i>KNR 2-02U 1130-01-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m<sup>2</sup> (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	9,39 m <sup>2</sup>
1. $(2,5*2+1,7*2,5+0,55*0,25)*2$		18,78
17	<i>KNR 2-02U 2030-02-050 Dwuwarstwowe sufity podwieszane na ruszcie metalowym (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	9,39 m <sup>2</sup>
18	<i>KNR 2-02 0815-02-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. krotność= 1,00</i>	12,53 m <sup>2</sup>
1. $2,5*0,7*3+2*0,7*2+1,7*0,7*2+2,75*0,7+0,25*0,7$		12,53
19	<i>KNR 2-02U 0837-04-050 Licowanie ścian o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	35,80 m <sup>2</sup>
1. $2*2*2+2,5*2*3+2,75*2+1,7*2*2+0,25*2$		35,80
20	<i>KNR 2-02U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m<sup>2</sup> (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	9,39 m <sup>2</sup>
21	<i>KNR 2-02U 0842-01-040 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m<sup>2</sup> (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	4,70 m
22	<i>KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną. krotność= 1,00</i>	21,92 m <sup>2</sup>
23	<i>AW-090 Przerobienie instalacji pod umywalkę i sedes dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
24	<i>KNR 2-15 0221-02-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) - umywalka dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	1,00 szt
25	<i>KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowe stojąca o średnicy nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	1,00 szt
26	<i>KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
27	<i>KNR 2-15 0225-02-090 Pisuar z zaworem splukującym krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
28	<i>AW-020 Montaż uchylnych uchwytów dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	2,00 szt
29	<i>AW-020 Montaż stałych uchwytów dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	2,00 szt
30	<i>KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00</i>	2,00 szt

31	<i>AW-090 Dopłata do drzwi z szybami i szerokości 90 cm krotność= 1,00</i>	<i>2,00 kpl</i>
32	<i>KNR 4-01W 0106-04-060 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi krotność= 1,00</i>	<i>2,10 m3</i>
33	<i>KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00</i>	<i>2,10 m3</i>
34	<i>0000--060 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci krotność= 1,00</i>	<i>2,10 m3</i>