

Książka przedmiarów

1. Pomieszczenie socjalne		
1	<i>KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00</i>	6,00 m ²
2	<i>KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m² na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00</i>	6,00 m ²
3	<i>KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00</i>	15,50 m ²
4	<i>KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00</i>	3,70 m
5	<i>KNR 4-02 0520-03-090 Demontaż grzejnika żeliwnego. krotność= 1,00</i>	2,00 kpl
6	<i>KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00</i>	2,00 kpl
7	<i>KNR 2-02 2004-01-050 Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. - zabudowa pionu kanalizacyjnego krotność= 1,00</i>	1,28 m ²
1. 3,2*0,15+3,2*0,25		1,28
8	<i>KNR 2-02 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność= 1,00</i>	6,00 m ²
9	<i>KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	6,00 m ²
10	<i>KNR 2-02U 0837-04-050 Licowanie ścian o powierzchni do 5 m² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) - fartuch przy zlewozmywaku krotność= 1,00</i>	1,92 m ²
1. 3,2*0,6		1,92
11	<i>KNR 2-02 0129-02-020 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. - parapety z konglomeratu dł. 1,85, szer. 27 cm krotność= 1,00</i>	2,00 szt
12	<i>AW-090 Przerobienie instalacji pod zlewozmywak i grzejniki krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
13	<i>KNR 2-15 0419-0307-090 Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1200 mm - V22 600x1200 krotność= 1,00</i>	2,00 kpl
14	<i>KNR 2-15 0220-0501-020 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, podblatowy wraz z szafką - np. Franke Aton ANX 110-48 krotność= 1,00</i>	1,00 szt
15	<i>KNR 2-15 0115-02-020 Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00</i>	1,00 szt

16	<i>KNR 4-01W 0106-04-060</i> <i>Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,49 m ³
1. 15,5*0,15+6*0,02+1,85*0,27*0,05*2		2,49
17	<i>KNR 4-01W 0109-09-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,49 m ³
18	<i>0000--060</i> <i>Oplata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,49 m ³