

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Oznakowanie poziome jezdni			
1 d.1	KNNR 6 0705-03	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krańcowe przerywane malowane mechanicznie 450	m ² m ²	 450.000	
					RAZEM	450.000
2 d.1	KNNR 6 0705-06	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 950	m ² m ²	 950.000	
					RAZEM	950.000
3 d.1	KNNR 6 0705-07	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 300	m ² m ²	 300.000	
					RAZEM	300.000
4 d.1	KNNR 6 0705-02	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie parkingowe malowane mechanicznie 230	m ² m ²	 230.000	
					RAZEM	230.000
5 d.1	KNNR 6 0705-03 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane 60	m ² m ²	 60.000	
					RAZEM	60.000
6 d.1	KNNR 6 0705-06 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 140	m ² m ²	 140.000	
					RAZEM	140.000
7 d.1	KNNR 6 0705-07 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 45	m ² m ²	 45.000	
					RAZEM	45.000
2			Oznakowanie pionowe			
8 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Remont znaków drogowych (naprawa zamocowań, prostowanie, oczyszczenie tarczy znaku) 160	szt. szt.	 160.000	
					RAZEM	160.000
9 d.2	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 100	szt. szt.	 100.000	
					RAZEM	100.000
10 d.2	KNR 2-31 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (tablice znaków i mocowania - materiał zamawiającego) o powierzchni ponad 0.3 m2 160	szt. szt.	 160.000	
					RAZEM	160.000
11 d.2	KNR 2-31 0703-03	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (wymiana znaków) 280	szt. szt.	 280.000	
					RAZEM	280.000
12 d.2	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (wymiana znaków - tablice i zamocowania - materiał zamawiającego) 280	szt. szt.	 280.000	
					RAZEM	280.000
13 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Regulacja znaków, prostowanie słupków 230	szt. szt.	 230.000	
					RAZEM	230.000
14 d.2	kalkulacja własna		Przegląd oznakowania na terenie miasta i gminy Olesno (1 przegląd w tygodniu miasto + 1 raz w miesiącu gmina). 64	szt. szt.	 64.000	
					RAZEM	64.000