

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi - ulica Marii Dąbrowskiej w Oleśnie						
1 45100000-8 Podbudowa						
1	KNNR 6 d.1 0101-03	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 45.00*3.74 <wjazd>5.00*5.00+0.22*8+0.22*3.00	m ² m ²	168.300 27.420	
					RAZEM	195.720
2	KNNR 1 d.1 0202-05 0208-02	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyladowczymi - odwiezienie urobku z koryta 195.72*0.30	m ³ m ³	58.716	
					RAZEM	58.716
3	KNNR 6 d.1 0113-01	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 45.00*3.74+<wjazd>5.00*5.00+0.22*8+0.22*3.00	m ² m ²	195.720	
					RAZEM	195.720
4	KNNR 6 d.1 0113-04	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 45.00*3.74+<wjazd>5.00*5.00+0.22*8+0.22*3.00	m ² m ²	195.720	
					RAZEM	195.720
2 45200000-9 Nawierzchnia						
5	KNNR 6 d.2 0308-01	D.05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm 45.00*3.62+<wjazd>5.00*5.00+0.22*8+0.22*3.00	m ² m ²	190.320	
					RAZEM	190.320
6	KNNR 6 d.2 0309-02	D.05.03.05	Warstwa ściernalna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm 45.00*3.50+<wjazd>5.00*5.00+0.22*8+0.22*3.00	m ² m ²	184.920	
					RAZEM	184.920
3 45200000-9 Pobocza						
7	KNNR 6 d.3 0107-01 z.o.2.6. 9901-02	D.06.03.01	Wyrównanie poboczy kruszywem 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, szerokość wyrównania 30 cm po obu stronach nawierzchni. 45.00*2*0.30*0.10+5.00*2*0.30*0.10	m ³ m ³	3.000	
					RAZEM	3.000