

PRZEDMIAR SZACUNKOWY PSZOK W ŚWIERCZU		
pozycja	ilość	jednostka
<b>Prace projektowe, zarządzanie i nadzór nad inwestycją</b>		
Dokumentacja projektowa	1	szt
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
rozbiórka jednego segmentu budynku magazynowego	210	m3
uprzątnięcie wnętrza magazynu, rozbiórka zabudowy ścianek wewnątrz magazynu	110	m2
rozbiórka starej wagi samochodowej	1	szt
usunięcie baraku obsługującego obecnie wagę samochodową	1	szt
rozbiórka niedokończonej konstrukcji sortowni za magazynem	1	szt
wywiezienie i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych	100	Mg
niwelacja terenu pod poszerzenie obecnie funkcjonującego placu PSZOK	1020	m2
badania gruntu	8	szt.
<b>Utwardzona powierzchnia:</b>		
powiększenie obecnego placu PSZOK (ok. 1020 m2)	1020	m2
poprawienie wjazdu na plac PSZOK, poszerzenie wjazdu na wchodnią część PSZOK (70 m2)	70	m2
uzupełnienia w utwardzeniu powierzchni w zachodniej części placu po rozbieranych budynkach (magazyn, konstrukcja sortowni) i wadze (190+40+60m2)	300	m2
<b>Rozbudowa i modernizacja budynku biurowo-socjalnego (docelowo 50m2 pow zabudowy), w tym:</b>		
rozbudowa o część socjalną (w zachodniej części budynku)	20	m2
wymiana pokrycia dachu	50	m2
ocieplenie i elewacja budynku	100	m2
roboty wykończeniowe pomieszczeń biurowych	45	m2
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej)	1	szt
instalacje wewnętrzne (elektryczna, wodna, sanitarna)	3	szt
pozostałe koszty adaptacyjne budynku	1	szt
<b>Renowacja budynku magazynowego, w tym:</b>		
malowanie ścian - zewnętrzne i wewnętrzne (pow. ścian ok. 150 m2)	300	m2
wylewka betonowa na podłogę (110m2)	110	m2
ściany działowe	50	m2
wewnętrzna instalacja elektryczna	1	szt
pozostałe prace renowacyjne budynku	1	szt
Najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacją pomiaru zdalnego odczytu	1	szt
<b>Elementy zagospodarowania terenu</b>		
oświetlenie placu	3	szt
konserwacja istniejącego ogrodzenia (ok. 250m od strony południowej)	250	m2
nowa brama przesuwna	1	szt
zieleń ozdobna oddzielająca PSZOK od pozostałych bel z odpadami	60	m2
pozostałe elementy zagospodarowania terenu	1	szt
<b>Wyposażenie PSZOK</b>		
wyposażenie budynku biurowego (sanitarne (baterie umywalkowe i prysznicowe, brodzik i kabina prysznicowa oraz umywalka w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran / umywalka dla klientów PSZOK w wydzielonej części dostępnej dla klientów))	1	kpl
rębak spalinowy do gałęzi	1	szt