

Przedmiar Olesno Promenada część I

LP	ZAKRES ROBÓT	ILOŚĆ	J. M.
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>I</b>	<b>Projektowanie</b>		
	Dokumentacja projektowa	1	szt.
<b>II</b>	<b>Przygotowanie terenu</b>		
	Przygotowanie terenu (w tym rozbiórka istniejących urządzeń, nawierzchni, małej architektury, niwelacja terenu)	9000	m <sup>2</sup>
	Rozbiórka pomnika	1	szt.
	Rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt betonowych	170	m <sup>2</sup>
	Demontaż istniejących schodów	17	szt.
	Rozbiórka dwóch kładek	30	m <sup>2</sup>
<b>III</b>	<b>Nawierzchnie</b>		
	ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYM GR 6CM	679	m <sup>2</sup>
	Płyty 80X80 cm w kolorze grafitowym	478	m <sup>2</sup>
	Schody z kostki betonowej - stopień 165 cm x 30cm, wys 15 cm	40	szt
	Nawierzchnia asfaltowa na tarasach / do siedzenia	127	m <sup>2</sup>
	Obrzeże chodnikowe- grafitowe 20x6cm	1650	mb
	Obrzeże betonowe 20x8 cm	23	mb
	Nawierzchnia kompozytowa - mostki	115	m <sup>2</sup>
	Nawierzchnia kompozytowa - kładki	205	m <sup>2</sup>
	Płyta betonowa: 200 x 45 cm, gr 8 cm	32	szt.
<b>IV</b>	<b>Murki, schody terenowe</b>		
	Remont istniejącego murka oporowego szer. 40 cm, wys. Około 1 m, wymiana okładziny kamiennej	46	mb
	Betonowe schody terenowe - stopień: szer. 30cm, wys 15 cm	23	m <sup>2</sup>
	Murek oporowy z białego betonu architektonicznego, na fundamencie: szer 40 cm, wys. 45 cm,	219	mb
<b>V</b>	<b>Mała architektura</b>		
	Ławka parkowa z oparciem	13	szt.
	Kosz na śmieci	6	szt.
	Stojak na rowery	1	szt.
	Leżaki drewniane z metalową konstrukcją 0,8x2m	6	szt.
<b>VI</b>	<b>Architektura</b>		
	Konstrukcja kładki metalowej z balustradą metalową: dł. 11.3 m, pow. 35 m <sup>2</sup>	1	szt.
	Konstrukcja kładki metalowej z balustradą metalową: dł. 9.4 m, pow. 29.3 m <sup>2</sup>	1	szt
	Konstrukcja kładki metalowej z balustradą metalową: dł. 12.5 m, pow. 45.7 m <sup>2</sup>	1	szt.
	Kładka: wymiana nawierzchni pow. 20 m <sup>2</sup> , wymiana balustrady: dł. 20 m, remont konstrukcji betonowej - około 40 m <sup>2</sup>	1	szt.
<b>VII</b>	<b>Oświetlenie</b>		
	Lampa parkowa wysoka LED	14	szt.
	Lampa podświetlająca LED gruntowa	4	szt.
	Listwa Led wodoszczelna	220	m
	Okablowanie	615	m
<b>VIII</b>	<b>PRACE OGRODNICZE</b>		
	<b>Zieleń</b>		
	Drzewa	25	szt.
	Byliny	1679	m <sup>2</sup>
	Rośliny cebulowe	57	m <sup>2</sup>
	Trawnik	4162	m <sup>2</sup>
	Korowanie	1754	m <sup>2</sup>
	Obrzeże	718	mb