

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Oznakowanie poziome jezdni</b>			
1	KNNR 6 d.1 0705-03	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i kra- wędziowe przerywane malowane mechanicznie 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 RAZEM 300.000
2	KNNR 6 d.1 0705-06	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	 RAZEM 420.000
3	KNNR 6 d.1 0705-07	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	 RAZEM 200.000
4	KNNR 6 d.1 0705-02	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie parkingowe malo- wane mechanicznie 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	 RAZEM 200.000
5	KNNR 6 d.1 0705-03 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 RAZEM 20.000
6	KNNR 6 d.1 0705-06 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	 RAZEM 40.000
7	KNNR 6 d.1 0705-07 analogia	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - strzałki i in- ne symbole malowane ręcznie 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 RAZEM 25.000
<b>2</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>			
8	kalkulacja d.2 własna	D.07.02.01	Remont znaków drogowych (naprawa zamocowań, prostowanie, oczyszczenie tarczy znaku) 160	szt. szt.	 160.000	 RAZEM 160.000
9	KNR 2-31 d.2 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 80	szt. szt.	 80.000	 RAZEM 80.000
10	KNR 2-31 d.2 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych (tablice znaków i mocowania - materiał zama- wiającego) o powierzchni ponad 0.3 m2 160	szt. szt.	 160.000	 RAZEM 160.000
11	KNR 2-31 d.2 0703-03	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych (wymiana znaków) 200	szt. szt.	 200.000	 RAZEM 200.000
12	KNR 2-31 d.2 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (wymiana znaków - tablice i zamocowania - materiał zamawiającego) 200	szt. szt.	 200.000	 RAZEM 200.000
13	kalkulacja d.2 własna	D.07.02.01	Regulacja znaków, prostowanie słupków 230	szt. szt.	 230.000	 RAZEM 230.000
14	kalkulacja d.2 własna		Przegląd oznakowania na terenie miasta i gminy Olesno (1 przegląd w tygodniu miasto + 1 raz w miesiącu gmina). 64	szt. szt.	 64.000	 RAZEM 64.000